Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные(начало)	
1.1	Общие данные(окончание)	
2	Схема электрическая принципиальная ЩУ-0,4кВ.	
3	Схема электрическая принципиальная РЩ-0,4кВ	
4	Внешняя схема электороснабжения.Расчетная схема.	
5	План расположения розеточной и осветительной сети 1 этаж.	
6	План расположения розеточной и осветительной сети 2 этаж.	
7	План розеточной и осветительной сети цокольного этажа.	
8	Заземление.Уравнивание потенциалов.	
9	Схема основной и дополн.системы уравнивания потенциалов.	
10	Ведомость работ.Кабельный журнал.	
11	Схема заземляющего устройства.	

Основные показатели проекта

Наименование	Кол-во	Примечание
Напряжение сети, В:	380/220	
Заявленная мощность, кВт:	15	
Установленная мощность, кВт:	12.36	
Расчетная мощность, кВт:	12.36	
Средневзвешенный коэффициент мощности,cos f	0.96	
Расчетный ток, А:	18.79	
Наибольшая суммарная потеря напряжения		
по КЛ-0,23кВ, U%:	2.42	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ПУЭ изд. 7	Правила устройства электроустановок	
СП 31-110-2003	Проектирование и монтаж	
	электроустановок жилых и	
	общественных зданий	
СНиП 3.05.06-85	Электротехнические устройства	
ENSTO,книга 1	Система самонесущих изолированных	
2-е издание,	проводов напряжением до 1кВ без	
дополненное	отдельно несущего элемента	
ГОСТ Р 50571.15-97	Выбор и монтаж электрооборудования.	
	Электропроводки.	
ТЦ №2/2004	О выполнение основной системы	
	уравнивания потенциалов на вводе в	
	здание.	
	Прилагаемые документы	
	Техническое задание	
-2019 ЭОМ.С	Спецификация оборудования,	4 листа
	изделий и материалов	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок	Подпись	Дата	96-2016 ЭОМ			
						Электроснабжение жилого дома расположенного по адресу : г.Белебей, ул.Ленина			
Разраб.		Красильников				Иванов А.А.	Стадия	Лист	Листов
ГИП							Р	1	2
Проверил									
						Общие данные (начало)	ООО "ПСГ"		