

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПО ГЕНПЛАНУ

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Коли- чество	Приме- чание
1	Подготовка площадки строительства:			
	- вырубка лишних деревьев	шт	20-30	
	- засыпка канавы, проход. по участку	п.м/м <sup>3</sup>	159,40/57,4	
	- планировка грунта бульдозером	м <sup>2</sup>	2730,57	
2	Устройство корыта-выемки под укладку дорожной одежды у дома из друсчатки	м <sup>3</sup>	274,00	
3	Планировка корыта - выемки дорог и площадок	м <sup>2</sup>	435,00	
4	Устройства корыта-выемки под укладку дорожной одежды из щебня на въезде	м <sup>3</sup>	21,60	
5	Планировка корыта - выемки проезда из щебня	м <sup>2</sup>	36,00	
6	Устройство покрытия из каменной друсчатки h=0,08м ГОСТ	м <sup>2</sup>	435,00	
7	Устройство слоя цементно-песчаной смеси по ТУ400-24-114-78, h=0.05м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	435,00/21,75	
8	Устройство основания из щебня М800, фр.40-70 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93*, h=0.20м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	435,00/87,00	
9	Подстилающий слой из среднезернистого песка h=0.30м по ГОСТ 8736-93*	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	435,00/130,5	
10	Устройство проезда из щебня М800, фр.40-70 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93*, h=0,20м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	36,00/7,20	
11	Подстилающий слой из среднезернистого песка h=0.40м по ГОСТ 8736-93*	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	36,00/14,40	
12	Сооружение обочин шириной 1,0м след.к-ции: -обочины из щебня фр.20-40 ГОСТ8267-93* -h=0,12м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	17,7/2,12	
13	Устройство корыта-выемки под укладку дорожной одежды дорожек из друсчатки	м <sup>3</sup>	49,00	
14	Устройство покрытия из каменной друсчатки h=0,08м ГОСТ	м <sup>2</sup>	114,00	
15	Устройство слоя цементно-песчаной смеси по ТУ400-24-114-78, h=0.05м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	114,00/5,70	
16	Устройство основания из щебня М800, фр.20-40 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93*, h=0.10м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	114,00/11,40	
17	Подстилающий слой из среднезернистого песка h=0.20м по ГОСТ 8736-93*	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	114,00/22,80	
18	Устройство бортового камня БР 100.30.15	м.п.	55,50	
19	Устройство бортового камня БР 100.20.8	м.п.	165,00	
	<u>Благоустройство и озеленение</u>			
20	Устройство газонов лугового типа по слою раст. грунта h=0.15м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	382,00/57,3	
21	Посадка плодовых деревьев	шт.	11	
22	Посадка кустарника в живой изгороди	м.п.	80,00	

Согласовано

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						ГП		
						Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовская волость, Садоводство "Грузино-4", участки № 655, 656		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Смирнова			02.2016	Р	4	
						Частный жилой участок		
						Ведомость объемов работ		
						ООО "Эдвайс Лэнд"		
						Норм.контр ГИП		