ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Коли-чество	Приме-чание
	Подготовка площадки к строительству:			
1	Вырубка деревьев, попадающих под стр-во храма	шт.	16	
2	Демонтаж участка ограждения, попадающего под строительство площадки Храма	м.п.	85,00	
3	Демонтаж старых покрытий дорожек	$м^2$	74,80	
4	Сооружение насыпи- выемки площадки	$м^3$	2510,00	См.Лист 5
5	Уплотнение грунта в насыпи	$м^3$	2510,00	См.Лист 5
6	Сооружение откосов со стороны пруда	$м^3$	138,00	См.Лист 5
7	Планировка грунта бульдозером	$м^2$	3397,00	
8	Устройство корыта-выемки под укладку дорожной одежды для внутренних дорог и площадок (тип1)	$м^2/м^3$	1668/1368	
9	Подстилающий слой из среднезернистого песка по ГОСТ 8736-2014*, h=0.50м	$м^2/м^3$	1668/834,00	
10	Устройство основания из щебня М800,фр.40-70 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93*, h=0.22м	$м^2/м^3$	1668/367,00	
11	Укладка асф/бет.крупнозернистого, горячего, пористого,типБ, марка II, ГОСТ9128-09,h=0,06м	$м^2/м^3$	1668/100,08	
12	Укладка асф/бет.мелкозернистого, горячего, плотного,типБ, марка II, ГОСТ9128-09,h=0,04м	$м^2/м^3$	1668/66,72	
13	Устройство корыта-выемки под укладку дорожной одежды для подъездной дороги (тип2)	$м^2/м^3$	186/152,52	
14	Подстилающий слой из среднезернистого песка по ГОСТ 8736-2014*, h=0.50м	$м^2/м^3$	186/93,00	
15	Устройство основания из щебня М800,фр.40-70 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93*, h=0.22м	$м^2/м^3$	186/41,00	
16	Укладка асф/бет.крупнозернистого, горячего, пористого,типБ, марка II, ГОСТ9128-09,h=0,06м	$м^2/м^3$	186/11,16	
17	Укладка асф/бет.мелкозернистого, горячего, плотного,типБ, марка II, ГОСТ9128-09,h=0,04м	$м^2/м^3$	186/7,44	
18	Сооружение обочин шириной 1,0м след.к-ции: -укрепление обочин щебнем фр.20-40 ГОСТ8267-93*	$м^2/м^3$	78,60/9,43	
	-h=0,12м, досыпка обочин песком			

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разработал		Смирнова			12.2018
Проверил					
Норм.контр					
ГИП		Петруша			

5.3.1-ПЗУ

Подворье Патриарха Московского и всея Руси храм иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в Очаково, расположенный по адресу: г.Москва, внутримуниципальное образование Очаково Матвеевское Мичуринский проспект напротив владения 15

Стадия	Лист	Листов
П	4.1	

Ведомость объемов работ