ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование вида работ	Ед.изм.	Коли-чество	Приме-чание
	Благоустройство и озеленение			
19	Устройство газонов лугового типа по слою раст. грунта h=0.20м	$м^2/м^3$	373/74,60	
20	Устройство цветников	$м^2$	43,20	
21	Укладка борт.камней БР100.30.15 по краям проезжей части и площадок	м.п.	245,00	
22	Укрепление откосов посадкой травы по слою раст. грунта h=0.20м	$м^2/м^3$	341/68,20	
ж	Виды работ по озеленению см. также Лист №4			
ж	Земляные работы смотреть Лист №5			

Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разработал		Смирнова			12.2018
Норм.контр					
ГИП		Петруша			

5.3.1-ПЗУ

Подворье Патриарха Московского и всея Руси храм иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" в Очаково, расположенный по адресу: г.Москва, внутримуниципальное образование Очаково Матвеевское Мичуринский проспект напротив владения 15

Стадия	Лист	Листов
П	4.2	

Ведомость объемов работ