

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Коли- чество	Приме- чание
1	Разборка разруш. а/бет. покрытия проездов, h=0,05	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	1055,40/52,77	
2	Укладка асф/б.мелкозернистого, горячего, плотногo типБ, марка II, ГОСТ9128-09, h=0,05м (тип6)	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	1055,40/52,77	
3	Планировка грунта бульдозером	м <sup>2</sup>	2171,00	
4	Устройство корыта-выемки под укладку дорожной одежды тротуаров и площадок из брусчатки (тип1)	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	538,5/231,60	
5	Подстилающий слой из среднезернистого песка h=0.20м по ГОСТ 8736-2014*	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	538,5/107,70	
6	Устройство основания из щебня М800, фр.40-70 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93*, h=0.10м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	538,5/53,85	
7	Укладка песка с цементом 1:10, h=0,05м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	538,5/27,00	
8	Укладка каменной брусчатки h=0,08м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	538,5/43,08	
9	Устройство корыта-выемки под укладку дорожной одежды для экопарковки (тип2):	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	318/200,34	
10	Подстилающий слой из среднезернистого песка h=0.30м по ГОСТ 8736-2014*	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	318/95,40	
11	Устройство основания из щебня М800, фр.40-70 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93*, h=0.20м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	318/63,60	
12	Укладка песка с цементом 1:10, h=0,03м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	318/9,54	
13	Укладка газонной решетки тип "Меда", h=0,10м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	318/31,80	
14	Заполнение ячеек материала местным или привозным плодородным грунтом, h=0,06м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	318/190,80	
15	Засев семян многолетних газонных трав в ячейки	м <sup>2</sup>	318	
16	Устройство корыта-выемки под укладку дорожной одежды для детской площадки (тип3):	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	250/95,00	
17	Подстилающий слой из среднезернистого песка h=0.20м по ГОСТ 8736-2014*	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	250/95,00	
18	Устройство основания из щебня М800, фр.20-40 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93*, h=0.10м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	250/95,00	
19	Укладка асф/б.мелкозернистого, горячего, плотногo типБ, марка II, ГОСТ9128-09, h=0,05м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	250/95,00	
20	Укладка подложки из черной крошки типа "Мастерфайбр", h=0,02м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	250/5,00	
21	Укладка основного слоя резиновой крошки типа "Мастерфайбр", h=0,01м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	250/2,50	
22	Устройство корыта-выемки под укладку дорожной одежды для спортивной площадки (тип4):	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	268/99,16	
23	Подстилающий слой из среднезернистого песка h=0.20м по ГОСТ 8736-2014*	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	268/53,60	
24	Устройство основания из щебня М800, фр.20-40 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93*, h=0.10м	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	268/26,80	

V-19-05.1-ГП					
Благоустройство придомовой территории по адресу: г.Архангельск, ул. Воскресенская, д.114, ул. Тимме, д.12					
Изм.	Кол.уч	Лист	N док	Подпись	Дата
Разработал		Смирнова			03.2019
Проверил					
Норм.контр		Воронин			03.2019
ГИП		Воронин			03.2019
			Ведомость объемов работ		ООО"Гражданпроект"
			Стадия	Лист	Листов
			Р	5.1	