

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Коли- чество	Приме- чание
25	Укладка асф/б. мелкозернистого, горячего, плотного типБ, марка II, ГОСТ9128-09, h=0,05м	м ² /м ³	268/13,40	
26	Укладка основного слоя резиновой крошки типа "Мастерфайбр", h=0,02м	м ² /м ³	268/5,36	
27	Устройство корыта-выемки под укладку дорожной одежды для парковки из щебня (тип5):	м ² /м ³	522/313,20	
28	Укладка геотекстиля Дорнит200 на уплотн. грунт	м ²	522,00	
29	Устройство основания из щебня М800, фр.40-70 с расклинцовкой ГОСТ 8267-93*, h=0.20м	м ² /м ³	522/104,40	
30	Щебень гранитный М800, фр.5-10, h=0,10м	м ² /м ³	522/52,20	
31	Добавить покрытие (тип4) зеленого цвета, все слои Добавить покрытие (тип4) коричн. цвета, все слои	м ² /м ³ м ² /м ³	37/13,70 251/92,87	
<u>Благоустройство и озеленение</u>				
32	Устройство газонов лугового типа по слою раст. грунта h=0.20м	м ² /м ³	1082/216,40	
33	Посадка кустарника в виде живой изгороди тип-а	м.п.	91,50	
34	Посадка кустарника в виде живой изгороди тип-б	м.п.	100,00	
35	Посадка деревьев - береза пушистая	шт.	4	
36	Посадка деревьев - осина	шт.	3	
37	Устройство цветников тип а, в розовых тонах	м ²	95,00	
38	Устройство цветников тип б, в голубых тонах	м ²	65,00	
39	Укладка бортовых камней БР100.20.8 по краям тротуаров и площадок	м.п.	684	
40	Укладка борт.камней БР100.30.15 по краям парковки из щебня и экопарковки	м.п.	206	
41	Установка газонного ограждения №3, h=0,5м от "Канат СТД" везде и у парковки №7	м.п.	552	
42	Вырубка старых деревьев согласно перечетной ведомости	шт	26	
*	Виды работ по озеленению см. также Лист №5 "Ведомость элементов озеленения"			

V-19-05.1-ГП

Благоустройство придомовой территории по адресу:
г.Архангельск, ул. Воскресенская, д.114, ул. Тимме, д.12

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Смирнова			03.2019
Норм.контр		Воронин			03.2019
ГИП		Воронин			03.2019

Стадия	Лист	Листов
Р	5.2	

Ведомость объемов работ

ООО"Гражданпроект"