ВЕНТКАМЕРА №1

ВЕНТКАМЕРА №2

ВЕНТКАМЕРА №3

ВЕНТКАМЕРА №7

Шумоглушитель Ø1900 L=2000

Шумоглушитель Ø1900 L=2000

Шумоглушитель Ø1900 L=2000

Шумоглушитель Ø1900 L=2000

МАССА 250кг

От магистральных трубопроводов Qт = 2145 кВт

От магистральных трубопроводов Qрекуп = 478 кВт

От магистральных трубопроводов Qт = 75.6 кВт

ø159x5.0

ø219x8.0

ø108x4.0

ø133x4.0

ø57x3.5

ø25x3.2

ø900 B16 L20000 подъем на отм.12.140

Узел "А"-К1.1

Узел "Б"-К1.1

Узел "А"-К1.2

Узел "Б"-К1.2

Узел "А"-К2.1

Узел "Б"-К2.1

Узел "А"-К2.2

Узел "Б"-К2.2

Узел "А"-К22

Узел "А"-К25

от К1.1

от К1.2

от К2.1

от К2.2

К1.1

К1.2

К2.1

К2.2

К22

К25

(Рж.с.=7,0 м²)

(Рж.с.=0,64 м²)

3 540

1 835

324

3 645

3 060

3 585

1 480

8.80

12000

6000

250

200x100

500x300

ø500x300

ø355

ø225

500*300 К22

200*100 К25

Узел "А"-насосный регулирующий узел обвязки калорифера приточной установки.

Узел "Б"- узел обвязки секции рекуперации приточной установки.

ИТС

Примечание:

1. Приточные системы теплоснабжения - от воздухонагревателей до калориферов подогрева t=+18гр., транзитные участки воздуховодов приточных систем, проходящих по улице - t=+18гр. Вытяжные системы, расположенные в помещении - от вентиляторов до устья шахты t=+18гр. Вытяжные системы, расположенные на кровле - от выхода воздуховода из шахты до крыш выбросного спектров, t=+18гр.
2. Воздухосборник должен быть оборудован указательным люком.
3. Транзитные участки воздуховодов покрываются огнезащитным покрытием.
4. Характеристики клапанов, насосов и размеры арматуры обвязки калориферов приточных установок, расположенных на отм. +0,00 см. ОВ1-1-21.

1	-	Изм.	01-09				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Ген.директор		Шемелина Г.И.					
ГИП		Немефоров А.В.					
Гл.инж.		Фокина А.В.					
Нач.отд.		Фокин А.А.					
Инж.		Степкин Г.М.					
Н. контр.		Федоров А.Ю.					

Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08

ОВ1-1-10

Реконструкция блоков А и Б3, корпуса №5 ПЛК "Северное Домодедово" под производственные нужды ЗАО "Кунцевфарма", расположенного по адресу: М.О. г. Домодедово, м-н Северный, ул. Логистическая, д. 1/3

Блок А. Перепрофилирование складского корпуса в производственный корпус.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	-

Венткамеры в осях В-Г/1-5, на отм. +0,00. М 1:50

ООО "ПОЛИ-Ш"