


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Сотпоставлено	



1. Приточные системы теплоизолируются - от воздухозабора до калорифера подогрева $b=40\text{мм}$, транзитные участки воздуховодов приточных систем, проходящих по улице - $b=19\text{мм}$. Вытяжные системы, расположенные в помещении - от вентилятора до устья шахты $b=10\text{мм}$. Вытяжные системы, расположенные на кровле - от выхода воздуховода из шахты до края выбросного отверстия, $b=10\text{мм}$.
2. Воздухозабор должен быть оборудован ревизионным люком.
3. Транзитные участки воздуховодов покрываются огнезащитным покрытием.

						Заказчик "ИСК ЕВРАЗИЯ" ОПМ-011/1-08	ОВ1-1-12
						Реконструкция блоков А и ВЗ, корпуса №5 ПЛК "Северное Домодедово" под производственные нужды ЗАО "Мультифлекс", расположенного по адресу: М.О. г. Домодедово, м-н Северный, ул. Логистическая, д. 1/3	
1	-	Нов.	03-08	20.10.08			
Изм. Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Ген.директор	Шевелева Г.И.				Блок А.		Стадия
ГИП	Никифоров А.В.				Перепрофилирование складского корпуса в производственный корпус.		Лист
Гл.спец.	Фомичев А.В.					Р	
Вед.спец.	Фокин А.А.					12	
Инж.	Стоякин Г.М.					18	
Н. контр.	Федоров А.Ю.						ООО "КИМ-Ш"
					Сечения 1-1, 2-2, 3-3, 4-4. М1:50		